

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

Zatwierdzam:

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Branża drogowa

Obiekt Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, dz. nr ew. gr. 134.

Inwestor Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Koszty zakupu

---

---

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Nawierzchnia utwardzona przy budynku szpitala.</b>				
<b>1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-01 0121/02 ANALOGIA	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  658/10000	ha razem	0,066 0,066
2	KNR 2-01 0202/06 ANALOGIA	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1km - rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych  Korytowanie 658*0,3	m <sup>3</sup> razem	197,400 197,400
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 18)	m <sup>3</sup>	197,400
<b>1.2 Podbudowa</b>				
4	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	10,000
5	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,000
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  658	m <sup>2</sup> razem	658,000 658,000
7	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	658,000
8	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	658,000
<b>1.3 Elementy ulic</b>				
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki  75*0,06	m <sup>3</sup> razem	4,500 4,500
10	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce piaskowej krawężniki najazdowe  75	m razem	75,000 75,000
<b>1.4 Nawierzchnie z kostki betonowej</b>				
11	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	658,000
<b>2. Nawierzchnia drogi "KDW" - remont</b>				
<b>2.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe</b>				
12	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  0,075	km razem	0,075 0,075
13	KNR 2-31 0804/07 - ANALOGIA	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm - nawierzchni z tryliki pokrytej miejscowo warstwą asfaltu.  dostosowanie wysokościowe nowej nawierzchni do istniejącej nawierzchni jezdni - na odcinku ok 10m, na początku i końcu remontowanej jezdni 5*10*2	m <sup>2</sup> razem	100,000 100,000
14	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,000
15	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  100*0,1	m <sup>3</sup> razem	10,000 10,000
16	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km  (Krotność= 9) 100*0,1	m <sup>3</sup> razem	10,000 10,000
<b>2.2 Podbudowa</b>				

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	4,000
18	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  100	m2 razem m2	100,000 100,000
19	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	445,000
<b>2.3 Elementy ulic</b>				
20	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki  75*0,06	m3 razem m3	4,500 4,500
21	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej  75	m razem m	75,000 75,000
<b>2.4 Nawierzchnie z kostki betonowej</b>				
22	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	445,000

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
<b>1. Nawierzchnia utwardzona przy budynku szpitala.</b>						
<b>1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe</b>						
1	KNR 2-01 0121/02 ANALOGIA Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,066 ha					
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	55,2			
	<b>Materiały</b>					
	Stępki drewniane 7cm	m3	0,04			
	Stępki drewniane 12cm	m3	0,16			
	Drut stalowy miękki 0,5mm	kg	18			
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	2,3			
	Razem k.b.					
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
2	KNR 2-01 0202/06 ANALOGIA Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km - rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych 197,400 m3					
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14			
	<b>Sprzęt</b>					
	Koparka gaśnicowa 0,60m3	m-g	0,0415			
	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	0,0988			
	Razem k.b.					
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
3	KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 18) 197,400 m3					
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,0152			
	Razem k.b.					
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
<b>1.2 Podbudowa</b>						
4	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włazów kanałowych 10,000 szt					
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.III	r-g	2,961			
	Betoniarze gr.II	r-g	5,9115			
	Robotnicy gr.II	r-g	1,4025			
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły	m3	0,213			
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0123			
	Piasek	m3	0,0215			
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,0234			
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,124			
	Woda	m3	0,0091			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Razem k.b.					
	Koszty zakupu					
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
5	KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1,000 szt					
	<b>Robocizna</b>					

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jarosławcu.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Betoniarze gr.III Betoniarze gr.II Robotnicy gr.II	r-g r-g r-g	3,906 7,801 1,636			
	<b>Materiały</b> Beton zwykły Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Piasek Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Gwoździe budowlane ocynkowane Woda Materiały pomocnicze	m3 t m3 m3 kg m3 %	0,273 0,0161 0,0284 0,03 0,164 0,0121 0,5			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  658,000 m2					
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,0028			
	<b>Materiały</b> Woda Materiały pomocnicze	m3 %	0,005 0,5			
	<b>Sprzęt</b> Walec wibracyjny samojezdny 7,5t Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g m-g	0,0043 0,0039			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
7	KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  658,000 m2					
	<b>Robocizna</b> Robotnicy	r-g	0,031			
	<b>Materiały</b> Tłuczeń kamienny niesortowany frakcji 0-63 mm Woda Materiały pomocnicze	t m3 %	0,424 0,02 0,2			
	<b>Sprzęt</b> Równiarka samojezdna 74kW (100KM) Walec statyczny samojezdny	m-g m-g	0,0037 0,0452			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
8	KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm  658,000 m2					
	<b>Robocizna</b> Robotnicy	r-g	0,0261			
	<b>Materiały</b> Tłuczeń kamienny niesortowany frakcji 0-31,5 mm Miał kamienny Woda Materiały pomocnicze	t t m3 %	0,212 0,0143 0,01 0,2			
	<b>Sprzęt</b> Równiarka samojezdna 74kW (100KM) Walec statyczny samojezdny	m-g m-g	0,0029 0,0282			

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jarosławcu.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
<b>1.3 Elementy ulic</b>						
9	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 4,500 m3					
	<b>Robocizna</b> Betoniarze gr.II Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	4,28 4,28 0,46			
	<b>Materiały</b> Beton zwykły Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Piasek Woda Materiały pomocnicze	m3 m3 m3 m3 %	1,04 0,04 0,27 0,47 0,5			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
10	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce piaskowej krawężniki najazdowe 75,000 m					
	<b>Robocizna</b> Brukarze gr.III Brukarze gr.II Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g r-g	0,0953 0,0953 0,1922 0,001			
	<b>Materiały</b> Krawężniki betonowe drogowe 15x22cm Piasek Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Woda Materiały pomocnicze	m m3 t m3 %	1,02 0,0128 0,0003 0,0042 0,5			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
<b>1.4 Nawierzchnie z kostki betonowej</b>						
11	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 658,000 m2					
	<b>Robocizna</b> Brukarze gr.III Robotnicy gr.II	r-g r-g	0,5213 0,7819			
	<b>Materiały</b> Kostka brukowa betonowa 8cm szara Piasek Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Woda Materiały pomocnicze	m2 m3 t m3 %	1,025 0,0818 0,0117 0,027 0,5			
	<b>Sprzęt</b> Wibrator powierzchniowy Piła do cięcia płytek	m-g m-g	0,13 0,025			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie					

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Zysk Razem					
<b>2. Nawierzchnia drogi "KDW" - remont</b>						
<b>2.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe</b>						
12	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,075 km <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Słupki drewniane 7cm <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy 0,9t	r-g m3 m-g	111,74 0,104 7,5			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
13	KNR 2-31 0804/07 - ANALOGIA Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm - nawierzchni z trylinki pokrytej miejscowo warstwą asfaltu. 100,000 m2 <b>Robocizna R=1,5</b> Robotnicy gr.II <b>Sprzęt S=1,5</b> Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM) Zrywarka przyczepna	r-g m-g m-g	0,1607 0,0063 0,0063			
	Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem					
14	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 75,000 m <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.II	r-g	0,2319			
	Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem					
15	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 10,000 m3 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I <b>Sprzęt</b> Samochód samowyladowczy 5t	r-g m-g	0,86 0,5			
	Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem					
16	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) 10,000 m3 <b>Sprzęt</b> Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02			
	Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem					
<b>2.2 Podbudowa</b>						
17	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włazów kanałowych 4,000 szt <b>Robocizna</b> Betoniarze gr.III Betoniarze gr.II Robotnicy gr.II <b>Materiały</b>	r-g r-g r-g	2,961 5,9115 1,4025			

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Beton zwykły	m3	0,213			
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0123			
	Piasek	m3	0,0215			
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,0234			
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,124			
	Woda	m3	0,0091			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Razem k.b.					
	Koszty zakupu					
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
18	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  100,000 m2					
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0028			
	<b>Materiały</b>					
	Woda	m3	0,005			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	<b>Sprzęt</b>					
	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	0,0043			
	Spycharka gaśnicowa 55kW (75KM)	m-g	0,0039			
	Razem k.b.					
	Koszty zakupu					
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
19	KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm  445,000 m2					
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,0261			
	<b>Materiały</b>					
	Tłuczeń kamienny niesortowany frakcji 0-31,5 mm	t	0,212			
	Miał kamienny	t	0,0143			
	Woda	m3	0,01			
	Materiały pomocnicze	%	0,2			
	<b>Sprzęt</b>					
	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,0029			
	Walec statyczny samojezdny	m-g	0,0282			
	Razem k.b.					
	Koszty zakupu					
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
<b>2.3 Elementy ulic</b>						
20	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki  4,500 m3					
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	4,28			
	Robotnicy gr.II	r-g	4,28			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,46			
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły	m3	1,04			
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,04			
	Piasek	m3	0,27			
	Woda	m3	0,47			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Razem k.b.					
	Koszty zakupu					
	Koszty pośrednie					



Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Zysk Razem					
21	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 75,000 m					
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.III	r-g	0,0953			
	Brukarze gr.II	r-g	0,0953			
	Robotnicy gr.II	r-g	0,1922			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,001			
	<b>Materiały</b>					
	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm	m	1,02			
	Piasek	m3	0,0128			
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0003			
	Woda	m3	0,0042			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
<b>2.4 Nawierzchnie z kostki betonowej</b>						
22	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 445,000 m2					
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.III	r-g	0,5213			
	Robotnicy gr.II	r-g	0,7819			
	<b>Materiały</b>					
	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	1,025			
	Piasek	m3	0,0818			
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0117			
	Woda	m3	0,027			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	<b>Sprzęt</b>					
	Wibrator powierzchniowy	m-g	0,13			
	Piła do cięcia płytek	m-g	0,025			
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
	Razem Podatek VAT <b>Ogółem kosztorys</b>					

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu.

Nr	Opis robót	Wartość
1.	<b>Nawierzchnia utwardzona przy budynku szpitala.</b>	
1.1	Roboty ziemne i rozbiórkowe	
1.2	Podbudowa	
1.3	Elementy ulic	
1.4	Nawierzchnie z kostki betonowej	
2.	<b>Nawierzchnia drogi "KDW" - remont</b>	
2.1	Roboty ziemne i rozbiórkowe	
2.2	Podbudowa	
2.3	Elementy ulic	
2.4	Nawierzchnie z kostki betonowej	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	129,082		
2	Betoniarze gr.III	r-g	45,360		
3	Brukarze gr.II	r-g	14,295		
4	Brukarze gr.III	r-g	589,289		
5	Robotnicy gr.I	r-g	54,672		
6	Robotnicy gr.II	r-g	992,554		
7	Robotnicy	r-g	49,186		
		Razem	<b>1.874,439</b>		

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	12,615		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	13,138		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,718		
4	Drut stalowy miękki 0,5mm	kg	1,188		
5	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,900		
6	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	1.130,575		
7	Krawężniki betonowe drogowe 15x22cm	m	76,500		
8	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm	m	76,500		
9	Miał kamienny	t	15,773		
10	Piasek	m3	94,905		
11	Słupki drewniane 7cm	m3	0,010		
12	Słupki drewniane 12cm	m3	0,011		
13	Tłuczeń kamienny niesortowany frakcji 0-31,5 mm	t	233,836		
14	Tłuczeń kamienny niesortowany frakcji 0-63 mm	t	278,992		
15	Woda	m3	62,761		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Utwardzenie nawierzchni przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gaśnicowa 0,60m3	m-g	8,192		
2	Piła do cięcia płytek	m-g	27,575		
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	5,633		
4	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,714		
5	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	60,809		
6	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	19,503		
7	Spycharka gaśnicowa 55kW (75KM)	m-g	2,956		
8	Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM)	m-g	0,945		
9	Walec statyczny samojezdny	m-g	60,846		
10	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	3,259		
11	Wibrator powierzchniowy	m-g	143,390		
12	Zrywarka przyczepna	m-g	0,945		
		Razem	<b>334,768</b>		