


BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

RZUT PARTERU 1 : 50



OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN.  
METODĄ LEKKĄ MOKRĄ  
PRZY UŻYCIU  
STYROPIANU gr 10 cm

BALUSTRA DA METALOWA  
DO WYMIANY  
z otwieralnym fragmentem  
przy w wykorzystaniu podestu  
jako rampy

LEGENDA :

- ŚCIANY ISTN. ADAPTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA  
ELEMENTY DO LIKWIDACJI
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE  
ZAMUROWANIA
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Z ODRĘBNEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

UWAGA :

POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE  
W PROJEKTOWANĄ WENTYLACJĘ  
MECHANICZNĄ NAWIEWNO-WYWIEWNĄ  
wg OPRACOWANIA BRANŻOWEGO  
Kw - NAWIEW - KONWEKTOR WENTYLATOROWY  
UMIĘSZCZONY POD OKNEM  
C.W. - CENTRALA WYWIEWNA Z DEKONTAMINACJĄ  
WYWIEWANEGO POWIETRZA

ELEMENTY WYPOSAŻENIA :

1.2 SZATNIA

O. Br - Pojemnik na zużytą odzież ochronną brudną  
Sz.- O.cz. - Szafa na odzież ochronną jednorazowego użytku - czystą

1.3a Schowek porządkowy

Sz.s.cz. - Szafa na środki czystości  
ZL - Zlew ze stali nierdzewnej na wys. 0,5 m (z baterią na złączkę na wąż)

1.4 POMIESZCZENIE SITA

Wypożażenie instalacyjne :  
- Sito spiralne do skratek z workownicą  
- kratki ściekowe i złączka na wąż  
Wypożażenie ruchome :  
- kontener na workowane skratki  
- szafa na worki jednorazowe do sita

1.5 MAGAZYN WAPNA CHLOROWANEGO

Wypożażenie instalacyjne :  
RM.ocz. - ręczna myjka do oczu  
z 2 główkami natryskowymi  
oraz kratka ściekowa i złączka na wąż  
Wypożażenie ruchome :  
Podesty dr. do składowania worków z wapnem chlorowanym

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ  
POZIOM +00 (bez powierzchni wyłączonej)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE POMIESZCZEN	P.U. m2	POSADZKA
1.1	KOMUNIKACJA (ze schodami)	9,02	PŁYTKI CERAM.
1.2	SZATNIA (odzież ochronna)	5,74	PŁYTKI CERAM.
1.3	WC personelu	1,83	PŁYTKI CERAM.
1.3a	Schowek porządkowy	1,27	PŁYTKI CERAM.
1.4	POMIESZCZENIE SITA	23,19	PŁYTKI CERAM.
1.5	MAGAZYN (wapno chlorowane)	4,66	PŁYTKI CERAM.
RAZEM P.U.		45,71	

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" Patrycja Marchajska 32-300 Olkusz, ul. Kolorowa 4		
OBIEKT LOKALIZACJA	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY MAŁOPOLSKIM SZPITALU CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI im. Edmunda Wojtyły w JAROSZOWCU, ul.Kolejowa 1a, dz.nr ew.134	BRANŻA ARCH.
TEMAT FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	DATA 07.2019
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU REMONT I PRZEBUDOWA - modernizacja	SKALA 1 : 50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARIA PAWLIKOWSKA upr. bud. nr 281/82	NR RYS. A - 2
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. ANNA ŚCIGAŁ - TREPKA upr. bud. nr 202/2001	